

平成31年度新しい園芸産地づくり支援事業 ダイム農園伊勢いちご協議会 仕様書案

工事名	ダイム農園伊勢いちご協議会 いちごハウス栽培システム及びいちご育苗ハウスシステム新設工事	
補助事業名	平成31年度新しい園芸産地づくり支援事業（園芸作物生産転換促進事業）	
工事場所	三重県伊勢市上地町下卯起4479及び4480	
工事期間	平成31年度9月末まで	
設計条件	耐風速	42m/s
	耐積雪深	12cm
	地耐力	5t/m <sup>2</sup>
	屋根勾配	5寸
	関係法令をふまえたうえで「園芸用施設安全構造基準（平成28年度版）」に準じて設計を行ない事業実施後の検査等にも協力・対応すること。	
規模及び面積	間口6m×4連棟×奥行75m	面積1,800m <sup>2</sup>
軒高	GLより2.5m	（基礎0.2m+柱高2.3m）
基礎仕様 （参考）	本柱	プレコン（コンクリート根巻）
	妻間柱	プレコン（ " ）
鉄骨 （参考） <small>*主骨材溶融亜鉛メッキ</small>	主柱	□-100×50×3.2
	合掌	□-100×50×3.2
	妻間柱	□-75×45×2.3
	継梁	L-50×50×4
	母屋	C-60×30×10×1.6WLG
	桁胴縁	C-60×30×10×1.6WLG
	妻胴縁	C-60×30×10×1.6WLG
	軸ブレス	M-12
	屋根ブレス	M-12
	誘引ブレス	M-12
	誘引妻補強	□-50×50×2.3
	樋	軒樋及び谷樋
堅樋		谷樋：VU150 軒樋：VU100
被覆材	屋根面	エフグリーン自然光 0.06mm（同等品）
	妻面	エフグリーン自然光 0.06mm（同等品）
	天窓部	エフグリーン自然光ナシジ 0.06mm（同等品）
	側面巻上	POフィルム0.15mm
	裾部固定張	POフィルム0.15mm
	巾木	カラートタン W450
換気	天窓換気	アルミ枠 H817 片天、角40型 アーム式
	開閉方法	手動チェーン開閉
	側換気	手動巻上 1段巻上
		巻上パイプ22φ
	妻換気	換気扇 4台 FGX1043（制御盤フルタ製）
	吸入口 100R 8台	
出入口	妻面	テイペットドアEX（同等品） W1,000×H2,000 4ヶ所
	桁面	テイペットドアEX（同等品） W1,000×H2,000 1ヶ所
二重カーテン	種類	誠和 1軸1層（同等品）
	フィルム	天井部 上層 ラクソス1547DFR（同等品）
		側面 サニーコート PO 0.15mm（同等品）
		妻面 サニーコート PO 0.15mm（同等品）
	制御	タイマー式
高設栽培	住化よくばりタイマーⅢ（同等品）、液肥混入器ドサトロン取付口径30mm（同等品）×2台 ハッポウプランター栽培、有機培地、ベンチ高1,200mm（パイプφ22.2mm）	

	タイマー8グループ (36mベンチ×36ベット)
	貯水タンク1,000L (水位センサー方式)
暖房設備	暖房機                                      ネポン3027TE (同等品) 2台   オイルタンク490L 2台
	CO2発生機                                ネポングローウェア C G854T2 (同等品)   オイルタンク490L 1台
ヒートポンプ	ネポン・グリーンパッケージNGP1010TX (室内機・室外機・親機セット)   (同等品)
	省エネハイブリット制御盤付属・取付・電気工事含む
電気設備	電気工事                                    ハウス本体・高設設備・暖房設備・ヒートポンプ
	その他                                      スーパースモーカー32台   電照ランプLED60形相当104個
育苗ハウス (育苗システム)	間口5.4m×奥行75m                      面積405㎡ φ22.2パイプ  天上巻上げ式
	天POフィルム 0.1mm   サイド防風網4mm
	育苗ベンチ (H800mm) ×2列   ユーポット使用16,000本育苗
	タイマー2系純式・育苗箱 800枚・プラグトレイ 128穴 800枚
	親株プランター 250個 (下敷・エキスパントメタル 168枚)